



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนว หมู่ที่ ๓ ตำบลพิบูลย์ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนว หมู่ที่ ๓ ตำบลพิบูลย์ อำเภอพิบูลย์ กว้าง
๒.๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบของ อบต.พิบูลย์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ชัย พรหมจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดท้องถิ่นอำเภอพิบูลย์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๖.๓ นายโชคชัย เตโช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

โครงการ ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ย่านเนว

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 2.20 เมตร ความยาว 60 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนกำหนด)


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	ยอดคำนวณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
			หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ -งานขุดดินถมคืน (เครื่องจักร)	1 งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานคอนกรีต -คอนกรีตสำเร็จ -ทรายรองพื้นหนา 0.50 ม.	7.45 ลบ.ม. 8.8 ลบ.ม.	1,900.00 350.00	14,155.00 3,080.00	300.00 -	2,235.00 -	16,390.00 3,080.00	
3	งานเหล็กเสริม -เหล็ก RB 0 6 มม. -เหล็ก RB 0 12 มม. -ลวดผูกเหล็ก	0.23 ตัน 0.72 ตัน 20 กก.	27,029.00 22,238.50 50.00	6,216.67 16,011.72 1,000.00	4,100.00 3,300.00 -	943.00 2,376.00 -	7,159.67 18,387.72 1,000.00	
4	งานไม้ -ไม้แบบ 1"x8" -ไม้ตรา -ตะปู	65 ลบ.ฟ. 32 ลบ.ฟ. 37 กก.	390.00 390.00 35.00	25,350.00 12,480.00 1,295.00	130.00 - -	8,450.00 - -	33,800.00 12,480.00 1,295.00	
5	งานเรียงหินใหญ่ -หินใหญ่ขนาด 15-30 ซม. -ปูนทรายรองพื้น+ยาเนว	46 ลบ.ม. 9.24 ลบ.ม.	620.00 1,650.00	28,520.00 15,246.00	45.00 -	6,930.00 -	35,450.00 15,246.00	
	รวมค่าแรงงาน						30,934.00	
	รวมค่าวัสดุ						123,354.39	
รวมค่างานต้นทุน							154,288.39	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา


(นายชวลัยศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายอภิวัฒน์ รัชชาวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นายอภิวัฒน์ รัชชาวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

โครงการ ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ย่านแวน

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 2.20 เมตร ความยาว 60 เมตร


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนกำหนด)


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560


ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่า FACTOR F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	154,288.39	1.2782	197,211.42	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าราคาก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			200,211.42	
	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			200,000.00	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....(สองแสนบาทถ้วน).....

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย พรหมจันทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโซดชัย เดโอ)

เห็นชอบ
(นายอภิวัฒน์ รักษางศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

อนุมัติ
(นายทรงศักดิ์ คงชนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน