



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหัวกา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิบูลย์  
อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐  
งบประมาณ ๓๐๑,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหัวกา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิบูลย์  
อำเภอพิบูลย์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ  
๐.๕๐ เมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๑,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ชัย พรหมจันทร์	ตำแหน่ง ปลัดท้องถิ่นอำเภอพิบูลย์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวจิตรา รักศรีทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายโชคชัย เตโซ	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหัวกา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ..... จำนวน..... แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 .....1..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	ประเภทงาน	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,505.60	1.3548	298,740.98	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานอาคาร			0.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานชลประทาน			0.00	ประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			0.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,500.00		2,500.00	
6	งานครุภัณฑ์			0.00	
สรุป		ค่าก่อสร้างเป็นเงิน		301,240.98	
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		301,000.00	
		(สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายพงศ์ศักดิ์ จรเปลี่ยว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

(ลงชื่อ) .....

ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย พรหมจันทร์)

(ลงชื่อ) .....

กรรมการ

(นางสาวจิตรา รักศรีทอง)

(ลงชื่อ) .....

กรรมการ

(นายโชคชัย เดโช)

เห็นชอบ

(นายอภิวัฒน์ รักขวงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

อนุมัติ

(นายทรงศักดิ์ ศุขจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล

ใบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหัวกา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพินูน อำเภอพินูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานเคลียร์พื้นที่	875.00	ตร.ม.	0.00	0.00	2.00	1,932.00	1,750.00	คิดเพิ่ม 5 %
2	งานขุดทรายรองพื้นทาง	8.00	ลบ.ม.	357.00	14,280.00	64.00	2,560.00	3,368.00	
3	งานคอนกรีต	90.00	ลบ.ม.	1,850.00	222,000.00	0.00	0.00	166,500.00	ขุด 1.5 ม.
4	ค่าปูนผิวคอนกรีต	600.00	ตร.ม.	0.00	0.00	9.49	7,592.00	5,694.00	นำเงินต่อ 24.24
5	งานเหล็กเสริม wire mesh เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.	600.00	ตร.ม.	35.00	28,000.00	5.00	4,000.00	24,000.00	
6	งานไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	140.08	8,404.80	0.00	0.00	6,303.60	
7	ค่าดำเนินการไม้แบบ	150.00	ม.	0.00	0.00	11.50	2,300.00	1,725.00	นำเงินต่อ 24.24
8	งานรอยต่อกันแตกร้าว	30.00	ม.	43.00	2,924.00	10.00	680.00	1,590.00	
9	งานรอยต่อกับการขยายตัว	0.00	ม.	48.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
10	งานรอยต่อตามยาว	0.00	ม.	43.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
11	งานวางท่อระบายน้ำ	0	แห่ง	0	0.00		0.00	0.00	
12	งานไล่ทางหินผุ	25.00	ลบ.ม.	366.00	12,810.00	17.00	595.00	9,575.00	
	รวม							220,505.60	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

นายพงศ์ศักดิ์ จรเปลี่ยน