



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเพชรแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเพชรแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลพิปูน
อำเภอพิปูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบของ อบต.พิปูน และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ชัย พรหมจันทร์	ตำแหน่ง ปลัดท้องถิ่นอำเภอพิปูน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวจิตรา รักศรีทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายโชคชัย เตโช	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเพชรแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.41..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม 2560

ลำดับ ที่	ประเภทงาน	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	156,894.00	1.4019	219,949.69	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง			0.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานชลประทาน			0.00	ประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			0.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			2,500.00	
6	งานครุภัณฑ์			0.00	
สรุป		ค่าก่อสร้างเป็นเงิน		222,449.69	
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		219,000.00	
	(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายพงศ์ศักดิ์ จรเปลี่ยว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวจิตรา รักศรีทอง)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย พรหมจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายโชคชัย เดโช)

เห็นชอบ
(นายอภิวัฒน์ รักชาวรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

อนุมัติ
(นายทรงศักดิ์ กะเซมทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ใบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเพชรแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไล่ลงข้างละ 0.50 เมตร

(รายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนกำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.	งานเคลียร์พื้นที่	1,932.00	ตร.ม.	0.00	0.00	2.00	3,864.00	3,864.00	
2.	งานขึ้นทรายรองพื้นทาง	20.00	ลบ.ม.	357.00	7,140.00	64.00	1,280.00	8,420.00	
3.	งานคอนกรีต	60.00	ลบ.ม.	1,850.00	108,000.00	197.39	11,820.00	111,000.00	
4.	งานเหล็กตะแกรง#4ม.๕๐x20x20 มม.	400.00	ตร.ม.	35.00	14,000.00	5.00	2,000.00	16,000.00	
5.	งานรอยต่อกันแตกกว้าง	20.00	เมตร	43.00	860.00	10.00	200.00	1,060.00	
6.	งานรอยต่อกันการขยายตัว	0.00	เมตร	48.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
7.	งานรอยต่อตามยาว	0.00	เมตร	43.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
8.	งานวางท่อระบายน้ำ	0.00	แห่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	งานไถล่ทางหินคลุก	11.00	ลบ.ม.	366.00	4,026.00	64.00	704.00	4,730.00	
	รวม							156,894.00	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

นายพงศ์ศักดิ์ จรเปลี่ยว